

# MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

## 8.0 - BASES E PAVIMENTOS

### CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Processo: ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022.

Endereço: AV. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE

Município: ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Natureza: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES



#### 8.1 BASE DE BRITA

8.1	08.001.0002-B	BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	81,00	M3
-----	---------------	---	-------	----

#### IMPLANTACAO

PRANCHA	Local	área	espessura media			volume
ARQ-PR_01	sob o acesso	106,30	0,10			10,63
ARQ-PR_01	sob o estacionamento	497,66	0,10			49,77
ARQ-PR_01 - levantado em projeto	sob o plato do predio principal (exceto o predio)	1353,06	0,10			135,31
ARQ-PR_01	sob parte da rampa 2	30,85	0,10			3,09
	Local	COMP.	LARGURA	ALTURA		VOLUME
	SOB a base de concreto	42,00	23,25	0,15		146,48

#### 8.2 INTERTRAVADO

8.2	08.020.0008-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR-NATURAL, ESP. 6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO, EXCL. PREPARO TERRENO, C/FORN. DE TODOS OS MAT., BEM COMO A COLOCAC.	360,00	M2
-----	---------------	---	--------	----

	local	area			area
ARQ-PR_01	acesso	106,30			106,30
ARQ-PR_01	estacionamento	497,66			497,66

#### 8.3 TENTO

8.3	08.040.0030-A	MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE BASE E 0,15M DE ALTURA, COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA	380,00	M
-----	---------------	---	--------	---

	LOCAL	COMP. (M)	COMP. (M)	COMP. (M)		COMP. TOTAL
ARQ-PR-A1 - levantado em projeto	jardim/ acesso	4,91	1,68			6,59
	jardim direita/ passeio ginasio	47,34				47,34
	jardim esquerda/ passeio escola	40,32				40,32
	jardim rampa esq	12,60	12,60	4,93		30,13
	jardim rampa dir	12,60	12,60	4,93		30,13

#### 8.4 PATIO DE CONCRETO (EXCETO SOB OS EDIFICIOS)

8.4	13.373.0021-A	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO, COM JUNTA FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA, ESPESURA DE 10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA, INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 20MPA COM TRANSPORTE DO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	685,00	M2
-----	---------------	--	--------	----

	LOCAL	ÁREA (M2)	ÁREA (M2)	ÁREA (M2)	ÁREA (M2)	
ARQ-PR_01 - levantado em projeto	plato 1	1353,06				1.353,06
	descontar jardim plato 1	-63,80				-63,80
	descontar jardim plato 1	-63,80				-63,80
	rampa 1	30,65				30,65

#### 8.5 PISO PASSEIO

# MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

## 8.0 - BASES E PAVIMENTOS

### CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Processo: ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022.

Endereço: AV. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE

Município: ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Natureza: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES



8.5	08.027.0037-A	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO					620,00	M
-----	---------------	---	--	--	--	--	--------	---

PRANCHA	LOCAL	COMP.	LARGURA	QUANT.	ÁREA
ARQ-PR_01	PASSEIO	134,61	5,48	1,00	737,66

#### 8.6 PISO PODOTATIL DIRECIONAL

8.6	13.333.0010-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL, (LADRILHO HIDRAULICO), PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010					26,92	M2
-----	---------------	--	--	--	--	--	-------	----

PRANCHA	LOCAL	COMP.	LARGURA	QUANT.	ÁREA
ARQ-PR_01	PASSEIO	134,61	0,20	1,00	26,92

#### 8.7 PISO PODOTATIL ALERTA

8.7	13.333.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA, (LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010					6,00	M2
-----	---------------	---	--	--	--	--	------	----

PRANCHA	LOCAL	COMP.	LARGURA	QUANT.	ÁREA
ARQ-PR_01	PASSEIO	0,20	5,00	6,00	6,00

OBS: LOCAIS: ALERTA EM CADA LADO DOS DOIS ACESSOS E DA RAMPA

#### 8.8

8.8	08.027.0045-A	SARJETA E MEIO FIO CONJUGADO CURVO, DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS					18,00	M
-----	---------------	---	--	--	--	--	-------	---